

MORA TRONIC SHOWER PANEL WMS

mora

Drift- och monteringsanvisning
Installation and maintenance instruction
Drifts- og installasjonsanvisning
Drifts- og monteringsvejledning
Asennus- ja huolto-ohje
Betriebs- und Installationsanleitung
Installatie- en onderhoudsgids
Installation et notice de montage



Tronic WMS

Tronic WMS (Water Management System)

Produkter som kan integreras med vårt överordnade system Tronic WMS. Datat från blandarna kan bland annat användas till att optimera vatten- och energiförbrukningen samtidigt som man även kan programmera blandaren via plattformen.

Tronic WMS (Water Management System)

Products that can be integrated with our main system Tronic WMS.

Data obtained from the mixers can be used to optimize water and energy consumption, and at the same time the mixer can be programmed via the system.

SV – Innehåll

Allmänt	7
Teknisk information	11
Byggteknisk information.....	12
Kopplingsförslag.....	13
Montering	14
Start, driftsättning.....	20
Programmering.....	21
Temperaturbegränsning	22
Avstängd spolning.....	23
Inställning av duschkinkel	23
Hetvattenspolning.....	24
Byte av batteri.....	26
Rengöring av duschsil.....	26
Rengöring av inloppsfilter.....	27
Rengöring av magnetventil.....	27
Felsökning	28

EN – Contents

General	7
Technical information	11
Technical information (construction)	12
Suggested coupling	13
Installation.....	14
Start, operation.....	20
Programming / change programme	21
Temperature limiter	22
Suspended / turned off flushing.....	23
Setting the shower angle.....	23
Hot water flushing	24
Replacing the battery	26
Cleaning the shower head.....	26
Cleaning the inlet filters	27
Cleaning the solenoid valve	27
Troubleshooting.....	29

NO – Innhold

Generelt.....	8
Teknisk informasjon.....	11
Byggeteknisk informasjon	12
Koblingsforslag	13
Montering	14
Start, idriftsetting	20
Programmering.....	21
Temperaturbegrensning	22
Avstengt spyling	23
Indstilling af dusjvinkel	23
Varmtvannsspyling.....	24
Bytte av batteri	26
Rengøring av dusjsil	26
Rengøring av innløpsfilter	27
Rengøring af magnetventil.....	27
Feilsøking.....	30

DK – Indhold

Generelt.....	8
Tekniske specifikationer.....	11
Byggeteknisk information	12
Koblingsforslag	13
Montering	14
Start, idriftsætning.....	20
Programmering.....	21
Temperaturbegrænsning	22
Lukket for spulning	23
Indstilling af bruservinkel.....	23
Varmtvandsspulning	24
Udskiftning af batteri.....	26
Rengøring af brusersie	26
Rengøring af indløbsfilter	27
Rengøring af magnetventil	27
Fejlfinding	31

FI – Sisältö

Yleistä	9
Tekniset tiedot	11
Rakennustekniset tiedot	12
Kytkentäehdotukset	13
Asennus	14
Käynnistys, käyttöönotto	20
Ohjelointi	21
Lämpötilan rajoitus	22
Huuhtelun esto	23
Suihkukulman säätö	23
KuumavesihuuhTELU	24
Pariston vaihto	26
Suihkupään puhdistaminen	26
Tulovesisihtien puhdistus	27
Magneettiventtiilin puhdistus	27
Vianetsintä	32

DE – Inhalt

Allgemein	9
Technische Informationen	11
Bautechnische Informationen	12
Anschlussvorschlag	13
Montage	14
Start, Inbetriebnahme	20
Programmierung	21
Temperaturbegrenzung	22
Deaktivierte Spülung	23
Duschwinkel einstellen	23
Heißwasserspülung	24
Batteriewechsel	26
Reinigung des Duschkopf	26
Eintrittsfilter reinigen	27
Reinigung des Magnetventils	27
Fehlersuche	33

NL – Inhoud

Algemeen.....	10
Technische informatie	11
Bouwtechnische informatie	12
Suggested coupling	13
Montage	14
Start, inbedrijfstelling	20
Programmeren.....	21
Temperatuurbegrenzing	22
Spoelen uitgeschakeld	23
Douchehoek instellen	23
Spoelen met heet water	24
Batterij vervangen.....	26
Douchekop schoonmaken.....	26
Inlaatfilter schoonmaken.....	27
Magneetklep schoonmaken.....	27
Problemen oplossen	34

FR – Sommaire

Présentation générale	10
Informations techniques.....	11
Informations techniques liées au bâtiment	12
Proposition d'installation.....	13
Montage	14
Démarrage, mise en service	20
Programmation.....	21
Limiteur de température	22
Rinçage fermé.....	23
Réglage de l'angle du jet de douche	23
Rinçage eau chaude.....	24
Remplacement de la pile	26
Nettoyage pomme de douche.....	26
Nettoyage du filtre d'arrivée d'eau.....	27
Nettoyage de l'électrovanne	27
Dépannage	35

SV

Allmänt

Installation

Installationen ska utföras enligt branschregler Säker Vatteninstallation. Vi rekommenderar att du anlitar ett auktoriserat VVS-företag.

OBS! Vid ny rörinstallation måste rören renspolas innan blandaren monteras.

720170, 720171, 720172 och 720173 levereras med batteridrift. Om nätdrift önskas ska batteriet ersättas med AC-adapter (köpes som tillbehör).

Elinstallation

Respektive lands installationsregler ska beaktas vid installation för nätdrift.

Vid risk för frost

Om blandaren kommer att utsättas för ytter temperaturer lägre än 0 °C (t.ex. i uppvärmda fritidshus) ska blandaren demonteras och förvaras i uppvärmt utrymme.

EN

General

Installation

We recommend that you entrust an authorised plumber.

NOTE! For new pipe installations, the pipes must be flushed clean before the mixer is fitted.

720170, 720171, 720172 and 720173 comes with battery operation. If mains operation is preferred, the battery must be replaced with an AC adapter (available as an accessory).

Electrical installation

Installation of external power supply should be performed according to local regulations in each country.

If there is risk of freeze damage

If the mixer will be subjected to external temperatures lower than 0 °C (e.g. in an unheated holiday home), the mixer should be disconnected and stored in a heated space.

Rengöring

Ytbehandlingen bevaras bäst genom rengöring med mjuk trasa och mild tvållösning, eftersköljning med rent vatten och polering med torr trasa. Använd inte kalklösande, sura- eller slipande skurmedel. För att avlägsna kalkfläckar, blanda 4 delar ljummet vatten med 1 del 12 % hushållssättika och tvätta blandaren med en mjuk trasa eller svamp. Skölj av med rent vatten.

Täthetskontroll

Täthetskontroll ska utföras enligt branschregler i respektive land.

Skador som orsakas till följd av spänningskorrosion som uppstår på grund av vattnets eller den omgivande miljöns beskaffenhet samt felaktig montering inkluderas inte i produktansvaret.

Reservdelar

www.moraarmatur.com

Återvinning

Uttjänta produkter kan återlämnas till Mora Armatur för återvinning.

Servicetelefon: 020-72 10 60

Cleaning

The surface finish is best preserved by cleaning with a soft cloth and mild soap solution, followed by rinsing with clean water and polishing with a dry cloth. Do not use lime dissolvents, acidic or abrasive cleaners. To remove lime spots, mix 4 parts warm water with 1 part 12% household vinegar and wash the mixer with a soft cloth or sponge. Rinse with clean water.

Tightness check

Tightness checks should be made according to the industry rules in the respective country.

Damage arising as a consequence of stress corrosion

cracking arising due to the water's or the ambient environment's nature as well as incorrect fitting is not covered by the product liability.

Spare parts

www.moraarmatur.com

Recycling

Disused products can be returned to Mora Armatur for recycling.

NO

Generelt

Installasjon

Vi anbefaler at du benytter et autorisert VVS-firma. OBS! Ved ny rørinstallasjon må rørene spyles rene før blandebatteriet monteres.

720170, 720171, 720172 og 720173 leveres med batteridrift. Hvis nettdrift ønskes, skal batteriet erstattes med AC-adapter (kjøpes som tilbehør).

El-installasjon

Respektive lands installasjonsregler skal følges ved installasjon for nettdrift.

Ved frostfare

Hvis blandebatteriet blir utsatt for temperaturer under 0 °C (feks. i uoppvarmede hytter), skal batteriet demonteres og oppbevares i et frostfritt rom.

DK

Generelt

Montering

Vi anbefaler, at du anvender en autoriseret VVS-installatør.

Bemærk! Ved montering af nye rør skal rørene skyldes rene, inden blandingsbatteriet monteres. 720170, 720171, 720172 og 720173 leveres med batteridrift. Hvis der ønskes nettdrift, skal batteriet erstattes med en AC-adapter (købes som tilbehør).

Elinstallation

De respektive landes installationsregulativer skal overholdes ved installation til nettdrift.

Ved risiko for frost

Hvis blandingsbatteriet udsættes for udvendige temperaturer på under 0 °C (feks. i uopvarmede fritidshuse), skal blandingsbatteriet afmonteres og opbevares i et opvarmet rum.

Rengjøring

Overflatebehandlingen bevares best ved rengjøring med myk klut og mild såpeopløsning, etterskylling med rent vann og polering med tørr klut. Unngå bruk av kalkløsende, sure eller slipende skuremidler. Kalkflekker fjernes ved å blande 4 deler lunkent vann med 1 del 12 % husholdningseddik og vaske blandebatteriet med en myk klut eller svamp. Skyll av med rent vann.

Tethetskontroll

Tethetskontroll skal utføres i henhold til gjeldende bransjeregler i de respektive land.

Skader forårsaket av spenningskorrosjon på grunn av vannets eller omgivelsenes beskaffenhet eller feilaktig montering er ikke med i produktansvaret.

Reservedeler

www.moraarmatur.com

Gjenvinning

Kasserte produkter kan leveres til Mora Armatur for gjenvinning.

Rengøring

Overfladebehandlingen bevares bedst ved rengøring med en blød klud og en mild sæbe-opløsning, hvorefter der skyldes efter med rent vand og poleres med en tør klud. Anvend ikke kalk-opløsende, sure eller slibende skuremidler. Til fjernelse af kalkpletter blandes 4 dele lunkent vand med 1 del lagereddike (12 %), og blandingsbatteriet vaskes med en blød klud eller svamp. Skyl efter med rent vand.

Tæthedskontrol

Tæthedskontrolen skal udføres i overensstemmelse med branchens retningslinjer i det pågældende land.

Skader, der forårsages af spændingskorrosion, som opstår som følge af vandets eller det omgivende miljøs beskaffenhed samt forkert montering, er ikke omfattet af produktansvaret.

Reservedele

www.moraarmatur.com

Genvinding

Udtjente produkter kan returneres til Mora Armatur til genanvendelse.

FI

Yleistä

Asennus

Suosittelemme asennuksen teettämistä valtuutetulla LVI-yrityksellä.

HUOM! Uudessa putkiasennuksessa täytyy putket huuhdella puhtaaksi ennen hanan asentamista.

720170, 720171, 720172 ja 720173 toimitetaan paristokäyttöisänä. Jos hanoista halutaan verkkokäyttöisiä, on paristo korvattava AC-sovittimella (ostettava erikseen).

Sähköasennus

Verkkoliitännässä on noudatettava asennusmaassa voimassa olevia asennusmääryksiä.

Jäätymisvaara

Jos lämpötila hanan käyttöpaikassa laskee 0 °C:een alapuolelle (esim. lämmittämättömässä vapaa-ajan asunnoissa), on hana irrotettava ja säälytettävä lämmityssä tilassa.

DE

Allgemein

Installation

Wie empfehlen Ihnen, eine zugelassene Installationsfirma für Gas und Wasser zu beauftragen.

ACHTUNG! Bei einer neuen Rohrinstallation müssen die Rohre sauber gespült werden, bevor der Mischer montiert wird.

720170, 720171, 720172 und 720173 werden mit Batterriebetrieb geliefert. Wird ein Netzbetrieb gewünscht, muss die Batterie durch ein Netzteil ersetzt werden (als Zubehör erhältlich).

Elektrische Installation

Bei einer Installation für den Netzbetrieb sind die geltenden Bestimmungen im jeweiligen Land zu beachten.

Bei Frostgefahr

Falls der Mischer niedrigeren Außentemperaturen als 0 °C (z.B. in einem unaufgeheizten Ferienhaus) ausgesetzt wird, muss der Mischer demontiert und in einer aufgewärmten Räumlichkeit aufbewahrt werden.

Puhdistus

Pintakäsittely säilyy parhaiten, kun pinta puhdistetaan pehmeällä rievulla ja miedolla saippualiuoksella ja huuhdellaan lopuksi puhtaalla vedellä ja kiirolletaan kuivalla rievulla. Älä käytä kalkkia liuottavia, happamia tai hiovia puhdistusaineita. Poista kalkkitahrat pesemällä hana pehmeää riepua tai sientä käyttää seksella, jossa on 4 osaa haaleaa vettä ja 1 osa 12-prosenttista talousetikkaa. Huuhtele puhtaalla vedellä.

Tiiviystarkastus

Tiiviystarkastus on tehtävä käyttömaan toimialakahtien määärysten mukaisesti.

Vahingot, joiden syynä on veden tai ympäristön laadusta johtuva jäänityskorrosio sekä virheellinen asennus, eivät sisälly tuotevastuuseen.

Varaosat

www.moraarmatur.com

Kierrätyks

Käytetyt tuotteet voidaan palauttaa Mora Armaturille kierrätettäviksi.

Reinigung

Die Oberflächenbehandlung erfolgt am besten mit einem weichen Lappen und einer milden Seifenlauge, das Nachspülen erfolgt mit sauberem Wasser und die Politur mit einem trockenen Lappen. Bitte kein kalklösendes, saures oder schleifendes Scheuermittel verwenden. Um Kalkflecken zu entfernen, verwenden Sie 4 Teile lauwarmes Wasser und 1 Teil 12% Haushaltsseife und reinigen den Mischer mit einem weichen Tuch oder Schwamm. Mit sauberem Wasser abspülen.

Dichtheitskontrolle

Die Dichtheitskontrolle muss gemäß den im jeweiligen Land geltenden Branchenregeln erfolgen.

Schäden, die durch Spannungskorrosion aufgrund der Wassereigenschaften oder der Umgebung entstehen, oder aufgrund falscher Montage verursacht werden, sind nicht durch die Produkthaftung gedeckt.

Ersatzteile

www.moraarmatur.com

Recycling

Ausgediente Produkte können der Firma Mora Armatur für Recyclingzwecke zurückgebracht werden.

NL

Algemeen

Installatie

Wij adviseren u een erkend installatiebedrijf in de arm te nemen.

Let op! Bij nieuw leidingwerk moeten de leidingen worden doorgespoeld voordat de mengkraan wordt gemonteerd.

720170, 720171, 720172 en 720173 worden geleverd met batterijvoeding. Als netvoeding gewenst is, moet de batterij worden vervangen door een AC-adapter (accessoire).

Elektrische installatie

Volg bij de installatie van de netvoeding de installatieregels van het betreffende land.

Bij kans op vorst

Als de mengkraan wordt blootgesteld aan temperaturen lager dan 0 °C (bijv. bij onverwarmde recreatiowoningen) moet de mengkraan worden losgekoppeld en worden bewaard in een verwarmde ruimte.

FR

Présentation générale

Installation

Nous vous conseillons de faire appel à une entreprise de plomberie agréée.

ATTENTION ! En cas de mise en place d'un nouveau tuyau, celui-ci doit être rincé par chasse d'eau avant de monter le mitigeur.

Les modèles 720170, 720171, 720172 et 720173 sont livrés avec une pile. Si l'on souhaite se raccorder au réseau électrique, la pile devra être remplacée par un adaptateur secteur (vendu séparément).

Installation électrique

La réglementation en vigueur dans chaque pays doit être prise en compte lors de l'installation du réseau électrique.

En cas de risque de gel

Si le mitigeur sera susceptible d'être exposé à des températures extérieures inférieures à 0°C (par exemple dans une maison de campagne non chauffée), le mitigeur doit être démonté et conservé dans un espace chauffé.

Reinigen

U houdt de behandelde oppervlakte van de kraan het mooist als u deze met een zachte doek en vloeibare zeep schoonmaakt, naspoelt met schoon water en poetst met een droge doek. Er mogen beslist geen ontkalkingsproducten en zuurhoudende of schurende middelen worden gebruikt. Voor het verwijderen van kalkaanslag mengt u 4 delen lauw water met 1 deel schoonmaakazijn (12%) en maakt u de mengkraan schoon met een zachte doek of spons. Spoel na met schoon water.

Lekkagecontrole

De controle op lekkages moet worden uitgevoerd overeenkomstig de lokale brancheregelinggeving.

Schade ten gevolge van spanningscorrosie ontstaan door de gesteldheid van het water of de omgeving en foutieve montage vallen niet onder de productaansprakelijkheid.

Reserveonderdelen

www.moraarmatur.com

Recycling

Verbruikte mengkranen kunnen voor hergebruik gerecycleerd worden aan Mora Armatur.

Nettoyage

Pour une meilleure préservation du traitement de surface, le mitigeur doit être nettoyé avec un chiffon et un détergent doux, suivi d'un rinçage à l'eau claire, et d'un essuyage avec un chiffon sec. N'utilisez pas de produit anti-calcaire, d'acide ou de crème à récurer. Pour faire disparaître les traces de calcaire, mélangez 4 parties d'eau tiède avec 1 partie de vinaigre ménager à 12%, et passez le mélange à l'aide d'un chiffon doux ou d'une éponge. Rincez à l'eau claire.

Contrôle d'étanchéité

Le contrôle d'étanchéité doit être réalisé conformément aux règles du secteur en vigueur sur le territoire national.

Les dommages survenant suite à une corrosion fissurante liée à l'eau ou à la nature de son environnement, ou encore suite à un montage défectueux, sont exclus de la garantie du produit.

Pièces de rechange

www.moraarmatur.com

Recyclage

Les produits usagés peuvent être déposés auprès de Mora Armatur pour recyclage.

SV Teknisk informasjon

NO Teknisk informasjon

DK Tekniske spesifikasjoner


FI Tekniset tiedot

EN Technical information

DE Technische Informationen

NL Technische informatie

FR Informations techniques



MA 72 01 70






MA 72 01 71

MA 72 01 72

MA 72 01 77

MA 72 01 73

MA 72 01 76



SC0178-19

Standard/ Standard/ Standard/ Standard/ Standard/ Standard/ Standard:	EN 15091 / EN 1111
Drifttrykk/ Working pressure/ Driftstrykk/ Driftstryk/ Käyttöaine/ Betriebsdruck/ Bedrijfsdruk/ Pression de service:	50–1000 kPa 100–500 kPa*
Provningstryck max./ Max. test pressure/ Testtrykk maks./ Prøvningstrykk maks./ Koestuspaine max/ Prüfdruck max/ Testdruk max./ Pression d'essai maxi.:	1600 kPa
Max. flöde/ Max. flow rate/ Maks. vannmengde/ Maks. Fløde/ Max. virtaus/ Max. Vassermengen/ Max. volumestroom/ Max. débit le débit :	9 l/min
Max. varmvattentemperatur/ Max. hot water temperature/ Maks. temperatur varmtvann/ Maks. varmvandstemperatur/ Max lämminvesilämpötila/ Max. Warmwassertemperatur/ Max. warmwatertemperatuur/ Température eau chaude maxi. :	80 °C (65 °C)*
Återströmningsskydd/ Backflow preventer/ Tilbakestrømningssikring/ Overløbsventil/ Takaisinimusuojaus/ Rückflussschutz/ Terugstroombeveiliging/ Protection contre le reflux :	EN 1717
Anslutning/ Connection/ Tilkobling/ Tilslutning/ Liitänntä/ Anschluss/ Aansluiting/ Raccordement:	G1/2
Batterityp/ Battery type/ Batteritype/ Batterityppi/ Batterietyp/ Batterijtype/ Type de pile:	CR-P2 6V Lithium
Nätdrift/ External power supply/ Nettdrift/ Netdrift/ Verkkokäytö/ Netzbetrieb/ Netvoeding/ Alimentation secteur :	12V AC/DC, 50Hz, >7W
Sensor/ Sensor/ Sensor/ Tunnistin/ Sensor/ Sensor/ Sonde :	Aktiv IR / Active IR
IP klass sensor/ Enclosure class sensor/ IP-klasse sensor/ IP-klasse sensor/ IP-luokka tunnistin/ IP-Schutzart Sensor/ IP-klasse sensor/ Indice IP sonde :	IP67
Frekvens/ Frequency/ Frekvens/ Taajuus/ Frequenz/ Frequentie/ Fréquence :	868 MHz
Kanal/ Channel/ Kanal/ Kanava/ Kanal/ Kanaal/ Canal :	26
Uteffekt/Output/ Utgangseffekt/ Output/ Ulostulo/ Ausgang/ Output/ Sortie :	14 dBm
* Recomenderat värde/ Recommended value/ Anbefalt verdi/ Anbefalet værdi/ Suositusarvo/ Empfohlener Wert/ Aanbevolen waarde/ Valeur recommandée	

11 (36)



SV: Skruvinfästningar i våtzon 1 ska göras i betong eller annan massiv konstruktion, träreglar,träkortlingar eller i konstruktion som är provad och godkänd för infästning, till exempel skivkonstruktion.

Se exempel på godkända konstruktioner på säkervatten.se.

Alla infästningar i våtzon 1 och 2 ska tätas, se "Fig. 1" eller "Fig. 2".
Material för tätning ska fästa mot underlaget och vara vattenbeständigt,
mögelresistent och åldersbeständigt.

Fig. 1






Fig. 2




SV Kopplingsförslag
NO Koblingsforslag
DK Koblingsforslag
FI Kytkentäehdotukset

EN Suggested coupling
DE Anschlussvorschlag
NL Koppelingsvoorstellen
FR Proposition d'installation



SV Montering
NO Montering
DK Montering
FI Asennus



EN Installation
DE Montage
NL Montage
FR Montage



SV: Dessa duschpaneler uppfyller kraven gällande återströmning enligt SS-EN 1717 och SäVa § 5.3 utan behov av kompletterande produkter eller åtgärder.




SV Montering
NO Montering
DK Montering
FI Asennus

EN Installation
DE Montage
NL Montage
FR Montage




SV Montering
NO Montering
DK Montering
FI Asennus

EN Installation
DE Montage
NL Montage
FR Montage




(4)

MA 72 01 71
MA 72 01 73
MA 72 01 76



SV Montering
NO Montering
DK Montering
FI Asennus

EN Installation
DE Montage
NL Montage
FR Montage




* MA 72 01 76
MA 72 01 77

	C	B	A
SV	Gul	Röd	Svart
EN	Yellow	Red	Black
NO	Gul	Rød	Svart
DK	Gul	Rød	Sort
FI	Keltainen	Punainen	Musta
DE	Gelb	Rot	Schwarz
NL	Geel	Rood	Zwart
FR	Jaune	Rouge	Noir

SV Montering
NO Montering
DK Montering
FI Asennus



EN Installation
DE Montage
NL Montage
FR Montage



SV Montering
NO Montering
DK Montering
FI Asennus

EN Installation
DE Montage
NL Montage
FR Montage


MA 72 01 71
MA 72 01 73
MA 72 01 76



SV Start, driftsättning
NO Start, idriftsetting
DK Start, idriftsætning
FI Käynnistys, käyttöönotto


EN Start, operation
DE Start, Inbetriebnahme
NL Start, inbedrijfstellung
FR Démarrage, mise en service

 MA 72 01 70, MA 72 01 71, MA 72 01 72, MA 72 01 73



SV Programmering
NO Programmering
DK Programmering
FI Ohjelmointi

EN Programming / change programme
DE Programmierung
NL Programmeren
FR Programmation



SV Programmering av produkter som kommunicerar trådlöst sker via abonnemang/gateway/ WMS dongle.

EN Programming of products for wireless communication is done by subscription/gateway/ WMS dongle.

NO Programmering av produkter for trådløs kommunikasjon gjøres ved abonnement/gateway/ WMS dongle.

DK Programmering af produkter der kommunikerer trådløst sker via abonnement/gateway/ WMS dongle.

FI Tietoverkkoon yhdistettävien tuotteiden ohjelmointi suoritetaan verkkoyhteyden kautta.

DE Die Programmierung von Produkten für die drahtlose Kommunikation erfolgt über Subscription (Abonnement) / Gateway/ WMS USB Funkmodul.



NL Producten met draadloze communicatie worden geprogrammeerd via een abonnement/gateway/WMS dongle.


FR La programmation des produits pour la communication sans fil se fait par abonnement/gateway/ WMS dongle.

SE	Program	Spoltid	Hygienspolning, intervall	Hygienspolning, spoltid	Växelläge	Hetvattenspolning
NO	Program	Spyletid	Hygiene spyling, intervall	Hygiene spyling, spyletid	Av/på-modus	Varmtvann spyling
DK	Program	Spyletid	Hygiene spyling, intervall	Hygiene spyling, spyletid	Tændt/Slukket	Varmtvandsspuling
FI	Ohjelma	Huuhteluaika	Hygieniahuuhtelu, aikavälí	Hygieniahuuhtelu, huuhteluaika	Vaihtoasento	Kuumavesihuuhelu
EN	Program	Flushing time	Hygiene flush time interval	Hygiene flush time	On/off mode	Hot water flush
DE	Programm	Fließzeit	Hygienespülung, Intervall	Hygienespülung, Fließzeit	Wechsel-modus	Heißwasserspülung
NL	Programma	Spoeltijd	Hygiënisch spoelen, interval	Hygiënisch spoelen, spoeltijd	Wisselstand	Spoelen met heet water
FR	Programme default Gateway / Web	Temps de rinçage 30 s 1-60 s	Rinçage hygiénique, intervalle av/off 0-168 tim/h	Rinçage hygiénique, temps de rinçage av/off 1s-30min	Mode M/A på/on av/off, på/on	Rinçage eau chaude 5 min 1-30 min

SV Temperaturbegränsning
NO Temperaturbegrensning
DK Temperaturbegränsning
FI Lämpötilan rajoitus


EN Temperature limiter
DE Temperaturbegrenzung
NL Temperatuurbegrenzing
FR Limiteur de température






SV Avstängd spolning
NO Avstengt spyling
DK Lukket for spulning
FI Huuhtelun esto

EN Suspended / turned off flushing
DE Deaktivierte Spülung
NL Spoelen uitgeschakeld
FR Rinçage fermé






SV Inställning av duschvinkel
NO Instilling av dusjvinkel
DK Indstilling af bruservinkel
FI Suihkukulman säätö

EN Setting the shower angle
DE Duschwinkel einstellen
NL Douchehoek instellen
FR Réglage de l'angle du jet de douche







SV Hetvattenspolning
NO Varmtvannsspyling
DK Varmtvandsspuling
FI Kuumavesihuhtelu

EN Hot water flushing
DE Heißwasserspülung
NL Spoelen met heet water
FR Rinçage eau chaude




SV Hetvattenspolning
NO Varmtvannsspyling
DK Varmtvandsspuling
FI Kuumavesihuhtelu

EN Hot water flushing
DE Heißwasserspülung
NL Spoelen met heet water
FR Rinçage eau chaude



SV Byte av batteri
NO Bytte av batteri
DK Udskiftning af batteri
FI Pariston vaihto

EN Replacing the battery
DE Batteriewechsel
NL Batterij vervangen
FR Remplacement de la pile




SV Rengöring av duschsil
EN Cleaning the shower head
NO Rengjøring av dusjsil
DK Rengøring af brusersie
FI Suihkupään puhdistaminen
DE Reinigung des Duschkopf
NL Douchekop schoonmaken
FR Nettoyage pomme de douche



SV - Duschsilen kan enkelt rengöras genom att gnugga fingrarna över silplattan när duschen är igång.
EN - The showerhead can be cleaned quickly by simply rubbing the fingers over the faceplate while the water is running.
NO - Dusjsilen kan enkelt rengjøres ved å gni fingrene over silplaten når dusjen er i gang.
DK - Brusersien kan nemt rengøres ved at grubbe hen over sien med fingrene, mens bruseren er i gang.
FI - Se on helppo puhdistaa hieromalla sormilla siivilälevyä suihkuun käytön aikana.
DE - Das Duschsieb lässt sich einfach reinigen, indem Sie beim Duschen mit den Fingern die Sieboberfläche abreiben.
NL - U kunt de douchezeef eenvoudig schoonmaken door met uw vingers over de zeefplaat te wrijven terwijl de douche loopt.
FR - Le nettoyage du pommeau de douche s'effectue aisément en frottant vos doigts sur la grille tout en laissant couler l'eau.


SV Rengöring av inloppsfilter
NO Rengjøring av innløpsfilter
DK Rengøring af indløbsfilter
FI Tuloovesi sihtien puhdistus

EN Cleaning the inlet filters
DE Eintrittsfilter reinigen
NL Inlaatfilter schoonmaken
FR Nettoyage du filtre d'arrivée d'eau



SV Rengöring av magnetventil
NO Rengjøring av magnetventil
DK Rengøring af magnetventil
FI Magneettiventtiilin puhdistus

EN Cleaning the solenoid valve
DE Reinigung des Magnetventils
NL Magneetklep schoonmaken
FR Nettoyage de l'électrovanne



SV Felsökning

Fel	Möjlig orsak	Åtgärd	Sid
Kommer inget vatten vid aktivering av blandare	Dålig matningsspänning	Byt batteriet/kontrollera spänningen	<u>26</u>
	Igensatta inloppssililar	Rengör inloppssililarna	<u>27</u>
	Igensatt filter på magnetventil	Rengör magnetventil	<u>27</u>
	Defekt magnetventil	Byt magnetventil	<u>27</u>
Blandaren stängs ej av	Blandaren gör en hygienspolning. Gul LED blinkar	Värta upp till 30 min eller bryt strömmen kortvarigt. (Gul LED blinkar vid hygienspolning)	
	Felaktig magnetventil	Byt magnetventil	<u>27</u>
	Efterspoltid inställd på lång tid	Konfigurera om spoltiden till önskad längd	<u>21</u>
Blandaren börjar spola utan orsak	Blandaren är i hygienspolningsläge. Gul LED blinkar		
Droppar vatten ur blandarens pip/dusch	Otät magnetventil	Byt magnetventil	<u>27</u>
Sensorn blinkar gult men fungerar	Låg spänning i batteri	Byt batteriet	<u>26</u>
Sensorn blinkar rött och fungerar ej	Tomt batteri	Byt batteriet	<u>26</u>
Temperatur är felaktig	Vattentryck och vattentemperatur är ej korrekt	Ställ temperaturvredet på max kallt/varmt och kontrollera att tillräckligt flöde och temperatur finns	<u>22</u>
	Felaktigt läge för temperaturbegränsning	Ställ temperaturvredet på max varmt och kontrollera temperaturen. Justera temperaturbegränsning	<u>22</u>
Flödet är för lågt	För lågt vattentryck	Höj trycket	
	Igensatt duschsil	Rengör duschsil	<u>26</u>
	Igensatta inloppssililar	Rengör eller byt inloppssililarna	<u>27</u>
	Igensatt filter i magnetventil	Rengör eller byt magnetventil	<u>27</u>
Blandaren reagerar inte vid temperaturreglering	Blandaren är fel inkopplad eller så är hetvattenledningen feldragen	Varmvattnet ska kopplas in på blandarens vänstra sida	<u>11</u>
Blandaren aktiveras av reflexkläder	Inget fel, IR-ljus reflekteras starkt av reflex vilket kan starta blandaren		
För lång/för kort spoltid	Inget fel, spoltid är ställbar	Konfigurera om spoltiden till önskad längd	<u>21</u>
Trög startknapp	Normalt inget fel	Håll handen framför knappen lite närmare och längre tid	
	Felaktig startknapp	Byt startknapp	
Duschstrålen träffar fel	Felinställd duschsil	Justerा duschsilens vinkel	<u>23</u>

EN Troubleshooting

Fault	Possible cause	Action	Page
No water comes out when the mixer is turned on	Insufficient supply voltage	Replace the battery/Check the voltage	<u>26</u>
	Blocked inlet filters	Clean the inlet filters	<u>27</u>
	Blocked solenoid valve filter	Clean the solenoid valve	<u>27</u>
	Defective solenoid valve	Replace the solenoid valve	<u>27</u>
Mixer does not turn off	Hygiene flush in progress. The yellow LED is flashing	Wait up to 30 minutes or briefly disconnect the power supply. (Yellow LED flashes during hygiene flushing)	
	Wrong solenoid valve	Replace the solenoid valve	<u>27</u>
	Flush time set too high	Reconfigure the flush time to the desired length	<u>21</u>
The mixer starts running without being turned on	The mixer is in hygiene flush mode. The yellow LED is flashing		
Water is dripping from mixer's spout/shower	Leaking solenoid valve	Replace the solenoid valve	<u>27</u>
The sensor flashes yellow but still works	Low battery	Replace the battery	<u>26</u>
The sensor flashes red and doesn't work	Flat battery	Replace the battery	<u>26</u>
The temperature is not correct	Incorrect water pressure and temperature	Set the temperature value to the coldest/hottest setting and check that the water pressure and temperature are high enough	<u>22</u>
	The temperature limiter function is set incorrectly	Set the temperature limiter to its hottest setting and check the temperature. Adjust the temperature limiter	<u>22</u>
The water pressure is too low	Water pressure is too low	Increase the pressure	
	Shower head is blocked	Clean the shower head	<u>26</u>
	Blocked inlet filters	Clean or replace the inlet filters	<u>27</u>
	Blocked solenoid valve filter	Clean or replace the solenoid valve	<u>27</u>
The mixer does not respond when temperature is adjusted	The mixer is incorrectly connected or the hot water supply is incorrectly installed	The hot water should be connected to the left side of the mixer	<u>11</u>
The mixer is activated by reflective clothing	Nothing is wrong. IR light is strongly reflected by reflective material, which can activate the mixer	Models with an underlying spout are less sensitive to reflex clothing	
Flushtime is too short or too long.	Nothing is wrong. The flushtime is adjustable	Reconfigure the flush time to the desired length	<u>21</u>
Start button is stiff	Normally nothing is wrong	Hold your hand in front of the button slightly closer and for a longer time.	
	Faulty start button	Replace the start button	
The shower jet sprays in the wrong direction	Incorrectly angled shower head	Adjust the angle of the shower head	<u>23</u>

NO Feilsøking

Feil	Mulig årsak	Tiltak	Side
Det kommer ikke noe vann ved aktivering av blandebatteriet	Dårlig matespenning	Bytt batteriet/Kontroller spenningen	<u>26</u>
	Tiltettede innløpsfiltre	Rengjør innløpsfiltrene	<u>27</u>
	Tiltettede filtre på magnetventil	Rengjør magnetventilen	<u>27</u>
	Defekt magnetventil	Bytt magnetventilen	<u>27</u>
Blandebatteriet stenges ikke av	Blandebatteriet utfører en hygienespyling. Gul LED blinker	Vent opp til 30 minutter eller bryt strømmen kortvarig. (Gul LED blinker ved hygienespyling)	
	Feil på magnetventil	Bytt magnetventilen	<u>27</u>
	Etterspøylingstid innstilt på lang tid	Omkonfigurer spyletiden til ønsket lengde	<u>21</u>
Blandebatteriet begynner å spyle uten årsak	Blandebatteriet er i hygiene-spylingsmodus. Gul LED blinker		
Det drypper vann fra blandebatteriets tut/dusj	Utett magnetventil	Bytt magnetventilen	<u>27</u>
Sensoren blinker gult, men fungerer	Lav spenning i batteri	Bytt batteriet	<u>26</u>
Sensoren blinker rødt og fungerer ikke	Utladet batteri	Bytt batteriet	<u>26</u>
Temperaturen er feil	Vanntrykk og vanntemperatur er ikke korrekt	Still temperaturvrideren på maks. kaldt/varmt og kontroller at det er tilstrekkelig vannmengde og temperatur	<u>22</u>
	Feil posisjon for temperaturbegrensning	Still temperaturvrideren på maks. varmt og kontroller temperaturen. Juster temperaturbegrensning	<u>22</u>
Vannmengden er for liten	For lavt vanntrykk	Øk trykket	
	Tiltetted dusjsil	Rengjør dusjsilen	<u>26</u>
	Tiltettede innløpsfiltre	Rengjør eller bytt innløpsfiltrene	<u>27</u>
	Tiltettede filtre i magnetventil	Rengjør eller bytt magnetventilen	<u>27</u>
Blandebatteriet reagerer ikke ved temperaturregulering	Blandebatteriet er feil innkoblet eller så er varmt-vannsledningen feil trukket	Varmtvannet skal kobles til på blandebatteriets venstre side	<u>11</u>
Blandebatteriet aktiveres av refleksklær	Ingen feil, IR-lys reflekteres sterkt av refleks og det kan starte blandebatteriet	Modeller med undertut er mindre følsomme for refleksklær	
For lang/for kort spyletid	Ingen feil, spyletiden er justerbar	Omkonfigurer spyletiden til ønsket lengde	<u>21</u>
Treg startknapp	Normalt ingen feil	Hold hånden litt nærmere foran knappen og i lengre tid	
	Defekt startknapp	Bytt startknapp	
Dusjstrålen treffer feil	Feilinnstilt dusjsil	Juster dusjsilens vinkel	<u>23</u>

DK Fejlfinding

Fejl	Mulig årsag	Løsning	Side
Der kommer intet vand ved aktivering af blandingsbatteri	Ringe fødespænding	Skift batteriet/Tjek spændingen	<u>26</u>
	Tilstoppet/tilkalket indløbsfilter	Rens indløbsfiltrene	<u>27</u>
	Tilstoppet/tilkalket filter på magnetventil	Rens magnetventil	<u>27</u>
	Defekt magnetventil	Udskift magnetventil	<u>27</u>
Blandingsbatteriet lukker ikke	Blandingsbatteriet er ved at udføre en hygiejnespuling. Gul LED blinker	Vent op til 30 minutter, eller afbryd strømmen kortvarigt. (Gul LED blinker ved hygiejnespuling)	
	Forkert magnetventil	Udskift magnetventil	<u>27</u>
	Efterspuletid indstillet på lang tid	Omprogrammér skylletiden til den ønskede varighed	<u>21</u>
Blandingsbatteriet begynder at spule uden grund	Blandingsbatteriet er i hygiejnespulingstilstand. Gul LED blinker		
Drypper vand fra blandingsbatteriets tud/bruser	Utæt magnetventil	Udskift magnetventil	<u>27</u>
Sensoren blinker gult, men virker	Lav batterispænding	Skift batteriet	<u>26</u>
Sensoren blinker rødt, og virker ikke	Fladt batteri	Skift batteriet	<u>26</u>
Forkert temperatur	Vandtryk og vandtemperatur er ikke korrekt	Stil temperaturgrebet på maks. koldt/varmt, og kontroller at vandmængde og temperatur er tilstrækkelig	<u>22</u>
	Forkert indstilling af temperaturbegrensning	Stil temperaturgrebet på maks. varmt, og kontroller temperaturen. Juster temperaturbegrensning	<u>22</u>
Vandmængden er for lille	For lavt vandtryk	Hæv trykket	
	Tilstoppet brusersi	Rens brusersien	<u>26</u>
	Tilstoppet/tilkalket indløbsfilter	Rens, eller udskift indløbsfilter	<u>27</u>
	Tilstoppet/tilkalket filter i magnetventil	Rens, eller udskift magnetventil	<u>27</u>
Blandingsbatteriet reagerer ikke ved temperaturregulering	Blandingsbatteriet er tilkoblet forkert, eller også er varmvandsledningen trukket forkert	Det varme vand skal kobles til blandingsbatteriets venstre side	<u>11</u>
Blandingsbatteriet aktiveres af reflekstøj	Ikke en fejl; IR-lys reflekteres kraftigt af refleks, hvilket kan starte blandingsbatteriet	Modeller med underliggende tud er mindre følsomme over for refleksbeklædning	
For lang/for kort skylletid	Ingen fejl, skylletid er justerbar	Omprogrammér skylletiden til den ønskede varighed	<u>21</u>
Træg startknap	Normalt ikke en fejl	Hold hånden lidt nærmere foran knappen og i længere tid	
	Forkert startknap	Udskift startknappen	
Bruserstrålen rammer forkert	Forkert indstillet brusersi	Juster brusersiens vinkel	<u>23</u>

FI Vianetsintä

Vika	Mahdollinen syy	Toimenpide	Sid
Vettä ei tule hana aktivoitaessa	Heikko syöttöjännite	Vaihda paristo/Tarkasta jännite	<u>26</u>
	Tukkutuneet tulovesisuodattimet	Puhdista tulovesisuodattimet	<u>27</u>
	Tukkutunut magneettiventtiilin suodatin	Puhdista magneettiventtiili	<u>27</u>
	Viallinen magneettiventtiili	Vaihda magneettiventtiili	<u>27</u>
Hana ei sulkeudu	Hana suoritaa hygieniahuuhtelun. Keltainen LED vilkkuu	Odota enimmillään 30 min tai katkaise virta hetkeksi. (Keltainen valodiode vilkkuu hygieniahuuhtelussa)	
	Viallinen magneettiventtiili	Vaihda magneettiventtiili	<u>27</u>
	Jälkihuuhtelaika asetettu pitkäksi	Muuta huuhtelaika halutun pituiseksi	<u>21</u>
Hana käynnistää huuhtelun ilman syytä	Hana on hygieniahuuhtelu-tilassa Keltainen LED vilkkuu		
Vettä tippuu hanan juoksuputkesta/suihkusta	Vuotava magneettiventtiili	Vaihda magneettiventtiili	<u>27</u>
Tunnistin vilkkuu keltaista mutta toimii	Heikko jännite paristossa	Vaihda paristo	<u>26</u>
Tunnistin vilkkuu punaista eikä toimi	Tyhjä paristo	Vaihda paristo	<u>26</u>
Lämpötila on väärä	Veden paine ja lämpötilat eivät ole oikeat	Aseta lämpötilan säätökahva max kylmälle/lämpimälle ja tarkista, että virtaama ja lämpötila ovat riittävät	<u>22</u>
	Virheellinen lämpötilan rajoitusasento	Aseta lämpötilan säätökahva max lämpimälle ja tarkista lämpötila. Säädä lämpötilan rajoitus	<u>22</u>
Virtaama on liian heikko	Liian alhainen vedenpaine	Nosta painetta	
	Tukkutunut suihkusiivilä	Puhdista suihkusiivilä	<u>26</u>
	Tukkutuneet tulovesisuodattimet	Puhdista tai vaihda tulovesisuodatin	<u>27</u>
	Tukkutunut magneettiventtiilin suodatin	Puhdista tai vaihda magneettiventtiili	<u>27</u>
Hana ei reagoi lämpötilan säätöön	Hana on kytketty väärin tai lämmimivesiputki on vedetty väärin	Lämmin vesi on kytkettävä hana vasemmalle puolelle	<u>11</u>
Heijastinvaatteet aktivoivat hanan	Ei vikaa, infrapunavaloo heijastuu voimakkaasti heijastimesta, mikä voi käynnistää hanan	Mallit, joissa on alapuolin juoksuputki ovat vähemmän herkkiä heijasteusille	
Huuhtelaaja on liian lyhyt tai pitkä	Mikään ei ole vialla. Huuhtelaaja on säädetävissä	Muuta huuhtelaaja halutun pituiseksi	<u>21</u>
Hidastoiminen käynnistyspainike	Normaalisti ei vikaa	Pidä kättä hieman lähempänä ja pidempään painikkeen edessä.	
	Viallinen käynnistyspainike	Vaihda käynnistyspainike	
Suihkuvesi ei kohdistu oikein	Väärin säädetty suihkusiivilä	Säädä suihkusiivilän kulma	<u>23</u>

DE Fehlersuche

Fehler	Mögliche Ursache	Maßnahme	Seite
Bei der Aktivierung des Mischers fließt kein Wasser.	Unzureichende Versorgungsspannung	Batterie wechseln/Spannung prüfen	<u>26</u>
	Zugesetzte Eintrittsfilter	Eintrittsfilter reinigen	<u>27</u>
	Zugesetzter Filter am Magnetventil	Magnetventil reinigen	<u>27</u>
	Defektes Magnetventil	Magnetventil ersetzen	<u>27</u>
Der Mischer schaltet sich nicht ab.	Der Mischer führt eine Hygiene-spülung aus. Gelbe LED blinkt	Warten Sie bis zu 30 Minuten oder unterbrechen Sie kurzzeitig die Stromversorgung. (Gelbe LED blinkt bei Hygiene-spülung)	
	Falsches Magnetventil	Magnetventil ersetzen	<u>27</u>
	Lange Nachspülzeit eingestellt	Die Spülzeit auf die gewünschte Dauer einstellen.	<u>21</u>
Mischer beginnt ohne Grund zu spülen	Der Mischer befindet sich im Hygiene-spülmodus. Gelbe LED blinkt		
Wasser tropft aus der Mischertüle/Duschbrause	Undichtes Magnetventil	Magnetventil ersetzen	<u>27</u>
Sensor blinkt gelb, funktioniert aber	Niedrige Batteriespannung	Batterie wechseln	<u>26</u>
Sensor blinkt rot und funktioniert nicht	Leere Batterie	Batterie wechseln	<u>26</u>
Falsche Temperatur	Wasserdruck und Wassertemperatur sind nicht korrekt	Temperaturregler in kälteste bzw. wärmste Stellung drehen und kontrollieren, ob Durchfluss und Temperatur korrekt sind	<u>22</u>
	Falsche Position für Temperaturbegrenzung	Temperaturregler in wärmste Stellung drehen und Temperatur kontrollieren. Temperaturbegrenzung anpassen	<u>22</u>
Zu niedriger Durchfluss	Zu geringer Wasserdruck	Druck erhöhen	
	Zugesetztes Duschsieb	Duschsieb reinigen	<u>26</u>
	Zugesetzte Eintrittsfilter	Eintrittsfilter reinigen oder ersetzen	<u>27</u>
	Zugesetzter Filter im Magnetventil	Magnetventil reinigen oder ersetzen	<u>27</u>
Der Mischer reagiert nicht bei der Temperaturregelung.	Mischer falsch angeschlossen oder Warmwasserleitung falsch verlegt	Die Warmwasserleitung muss mit der linken Mischerseite verbunden werden.	<u>11</u>
Mischer wird durch reflektierende Kleidungsstücke aktiviert	Dies ist kein Fehler. IR-Licht wird durch Reflexe stark reflektiert, wodurch der Mischer starten kann.	Modelle mit einem darunter liegenden Auslauf sind weniger empfindlich für reflexhafte Auslösung.	
Spülzeit ist zu kurz oder zu lang	Nichts ist falsch. Die Spülzeit ist einstellbar	Die Spülzeit auf die gewünschte Dauer einstellen.	<u>21</u>
Träger Startknopf	Normalerweise kein Fehler	Die Hand etwas dichter und länger vor den Knopf halten	
	Falscher Startknopf	Startknopf austauschen	
Der Duschstrahl trifft falsch	Falsch eingestelltes Duschsieb	Den Winkel des Duschsiebs nachstellen	<u>23</u>

Storing	Mogelijke oorzaak	Maatregel	Pag.
Er komt geen water bij activeren van mengkraan	Slechte voedingsspanning	Vervang de batterij/Controleer de spanning	<u>26</u>
	Verstopte inlaatfilters	Maak de inlaatfilters schoon	<u>27</u>
	Verstop filter op magneetklep	Maak de magneetklep schoon	<u>27</u>
	Defecte magneetklep	Vervang de magneetklep	<u>27</u>
De mengkraan schakelt niet uit	De mengkraan is bezig met hygiënisch spoelen. De gele led knippert	Wacht max 30 minuten of onderbreek de stroom kort. (De gele led knippert bij hygiënisch spoelen)	
	Defecte magneetklep	Vervang de magneetklep	<u>27</u>
	Naspoeitijd ingesteld op lang	Configureer de gewenste spoeltijdduur	<u>21</u>
De mengkraan begint zonder reden met spoelen	De mengkraan staat in de stand hygiënisch spoelen. De gele led knippert		
Er druppelt water uit de uitloop/douche van de mengkraan	De magneetklep dicht niet af	Vervang de magneetklep	<u>27</u>
De sensor knippert geel maar functioneert wel	Lage spanning in de batterij	Vervang de batterij	<u>26</u>
De sensor knippert rood en functioneert niet	Batterij leeg	Vervang de batterij	<u>26</u>
Temperatuur is onjuist	Waterdruk en watertemperatuur zijn niet juist	Stel de temperatuurregelknop in op Max koud/warm en controleer op voldoende stroom en temperatuur	<u>22</u>
	Onjuiste stand voor temperatuurbegrenzing	Stel de temperatuurregelknop in op Max warm en controleer de temperatuur. Stel temperatuurbegrenzing af	<u>22</u>
De stroom is te laag	Te lage waterdruk	Verhoog de druk	
	Verstopte douchezeef	Reinig de douchezeef	<u>26</u>
	Verstopte inlaatfilters	Reinig of vervang inlaatfilters	<u>27</u>
	Verstop filter in magneetklep	Reinig of vervang magneetklep	<u>27</u>
De mengkraan reageert niet bij het regelen van de temperatuur	De mengkraan is verkeerd aangesloten of de warmwaterleiding is niet goed aangelegd	Het warme water moet worden aangesloten op de linkerkant van de mengkraan	<u>11</u>
De mengkraan wordt geactiveerd door reflecterende kleding	Geen storing, infrarood licht wordt door reflecterende stof sterk gereflecteerd, waardoor de mengkraan kan starten	Modellen met een onder uitloop zijn minder gevoelig voor lichtinval	
De spoeltijd is te kort of te lang	Alles is goed. De spoeltijd is aanpasbaar	Configureer de gewenste spoeltijdduur	<u>21</u>
Trage startknop	Normaal geen storing	Houd de hand iets langer iets dichterbij de knop.	
	Defecte startknop	Vervang de startknop	
De douchestraal is niet juist gerichtingesteld	Douchezeef niet correct ingesteld	Stel de hoek van de douchezeef af	<u>23</u>

Défaut	Raison probable	Mesure corrective	Page
Pas d'écoulement lors de l'activation du mitigeur	Tension d'alimentation médiocre	Remplacer la pile/Vérifier la tension d'alimentation	<u>26</u>
	Filtre d'entrée encrassé	Nettoyer le filtre d'entrée	<u>27</u>
	Filtre encrassé sur l'électrovanne	Nettoyer l'électrovanne	<u>27</u>
	Électrovanne défectueuse	Remplacer l'électrovanne	<u>27</u>
Le mitigeur ne se ferme pas	Le mitigeur effectue un rinçage hygiénique. Une LED jaune clignote	Patienter jusqu'à 30 min. ou couper le courant brièvement. (Une LED jaune clignote en mode rinçage hygiénique)	
	Électrovanne défectueuse	Remplacer l'électrovanne	<u>27</u>
	Post-écoulement réglé sur un temps long	Reconfigurer le temps de rinçage selon la durée souhaitée	<u>21</u>
Un écoulement non désiré se déclenche	Le mitigeur est en mode rinçage hygiénique. Une LED jaune clignote		
Le bec/la douchette du mitigeur goutte	Électrovanne non étanche	Remplacer l'électrovanne	<u>27</u>
La sonde clignote en jaune mais fonctionne	Faible tension de la pile	Remplacer la pile	<u>26</u>
La sonde clignote en rouge et ne fonctionnera pas	Pile déchargée	Remplacer la pile	<u>26</u>
La température est incorrecte	La pression d'eau et la température de l'eau ne sont pas correctes	Régler le bouton de température sur froid/chaud Max et vérifier que l'on obtient un débit et une température suffisants	<u>22</u>
	Position incorrecte du limiteur de température	Régler le bouton de température sur chaud Max et vérifier la température. Régler le limiteur de température	<u>22</u>
Le débit est trop faible	Pression d'eau trop faible	Augmenter la pression	
	Pommeau de douche bouché	Nettoyer le pommeau de douche	<u>26</u>
	Filtre d'entrée encrassé	Nettoyer ou remplacer le filtre d'entrée.	<u>27</u>
	Filtre encrassé sur l'électrovanne	Nettoyer ou remplacer l'électrovanne	<u>27</u>
Le mitigeur ne réagit pas lors du réglage de la température	Le mitigeur est mal raccordé, ou alors l'arrivée d'eau chaude est raccordée de manière incorrecte	L'arrivée d'eau chaude doit être raccordée du côté gauche du mitigeur	<u>11</u>
Le mitigeur est activé par des vêtements réfléchissants	Aucun défaut, la lumière infrarouge est fortement réfléchie par les surfaces brillantes, ce qui peut activer le mitigeur	Les modèles avec une sortie au dessous sont moins sensibles aux vêtements reflex	
Le temps de rinçage est trop court ou trop long	Rien de mal. Le temps de rinçage est réglable	Reconfigurer le temps de rinçage selon la durée souhaitée	<u>21</u>
Bouton de démarrage lent	Normal, aucun défaut	Tenir la main devant le bouton un peu plus près et plus longtemps	
	Bouton de démarrage incorrect	Remplacer le bouton de démarrage	
Le jet d'eau est mal orienté	Pommeau de douche mal réglé	Régler l'angle du pommeau de douche	<u>23</u>

FM Mattsson Mora Group AB
Mora Armatur
Box 480
SE-792 27 Mora
Tel. +46 (0)250 59 60 00
www.moraarmatur.se

FM Mattsson Mora Group AB
International
Mora Armatur
Box 480
SE-792 27 Mora
Tel. +46 (0)250 59 61 00
www.moraarmatur.com

FM Mattsson Mora Group
Norge AS
Mora Armatur
Strømsveien 200, 3. etasje
NO-0668 Oslo
Tel. +47 22 09 19 00
www.moraarmatur.no

FM Mattsson Mora Group
Danmark ApS
Mora Armatur
Hvidkærvej 48
DK-5250 Odense SV
Tel. +45 43 43 13 43
www.moraarmatur.dk

FM Mattsson Mora Group
Finland OY
Mora Armatur
Sahaajankatu 24
FI-00880 Helsinki
Tel. 020 7411 960
www.moraarmatur.fi

Mora GmbH
Mora Armatur
Biedenkamp 3c
DE-21509 Glinde bei Hamburg
Tel. +49 (0)40 53 57 08 - 0
www.moraarmatur.de

FM Mattsson Mora Group
Nederland BV
Mora Armatur
Plesmanstraat 4
NL-3833 LA Leusden
Tel. +31 85 401 87 80
www.moraarmatur.nl